



Gesamtlänge	Breite	Höhe	Vol.	Preis	
4750	2380	750	8	4.990 €	
4750	2380	1250	13	5.490 €	
4750	2380	1500	16	5.790 €	
4750	2380	2000	21	6.390 €	
4750	2380	2400	27	6.790 €	
PF	4750	2500	150	3.990 €	
6000	2380	750	11	5.490 €	
6000	2380	1250	18	6.190 €	
6000	2380	1500	21	6.590 €	
6000	2380	2000	29	7.690 €	
6000	2380	2400	34	8.290 €	
PF	6000	2500	150	4.990 €	
TR	6000	2300	2400	33	11.890 €
HP	6000	2300	1250	17	11.890 €
6750	2380	750	12	5.990 €	
6750	2380	1250	19	6.490 €	
6750	2380	1500	23	6.790 €	
6750	2380	2000	31	8.190 €	
6750	2380	2400	37	8.490 €	
PF	6750	2500	150	5.390 €	
TR	6750	2300	2400	36	12.990 €
HP	6750	2380	1250	19	12.990 €
7250	2380	750	13	6.390 €	
7250	2380	1250	21	7.190 €	
7250	2380	1500	26	7.690 €	
7250	2380	2000	33	8.190 €	
7250	2380	2400	42	9.990 €	
PF	7250	2500	150	5.490 €	
TR	7250	2300	2400	38	13.590 €
HP	7250	2300	1250	20	13.590 €
7750	2380	750	13	6.990 €	
7750	2380	1250	22	7.690 €	
7750	2380	1500	17	7.990 €	
7750	2380	2000	36	9.390 €	
7750	2380	2400	43	9.990 €	
PF	7750	2500	150	5.890 €	
TR	7750	2300	2400	41	14.490 €
HP	7750	2300	1250	22	14.490 €

*PF = Plateau - Plattform - Riffelblech

*TR = Trocknungscontainer mit herausnehmbaren
Schlitzbrückentrocknungsboden (Getreide und Holz)
inkl. 2 Türen + 2 x DN 400 Belüftungsanschlüsse und
Blindstopfen

*HP = Halfpipe Erdmulden HARDOX 450 mit hydr. Heckklappe

Alle Container entsprechen der DIN Norm 30722
1 UNP 180 - 15.000kg Gesamtgewicht
Maßangaben inkl. 25cm Hakenaufnahme
Hydraulische Heckklappen mit 2 x DW und Drosselventil
Außenrollen abschmierbar und wechselbar
Standardcontainer: Bodenwanne St37.2 = 5 mm
Standardcontainer: Bodenwanne St37.2 = 5 mm
Standardcontainer: Bodenwände St37.2 = 3 mm
Alle 750mm Außenspannten
Doppelflügeltüren mit holländischem Sicherheitsverschluss
Umlaufende Plan- und Netzhaken
Steigleiter nach UVV
Lackierung: innen grundiert - außen 2 x lackiert
(Farbgebung nach Ihren Wünschen)
UVV - Prüfplakette - geprüft nach BGR 186

Gegen Mehrpreis:

* Plateau - Plattform - Riffelblech
= Rungendepot 4-8 Rungen Stirnwand **190,00 €**
= Rungen 100x40x1000 **79,00 €**
= Rungen 100x40x200 **90,00 €**

* Halfpipe Erdmulden HARDOX 450
= Kotflügel beidseitig **690,00 €**

* Halfpipe Erdmulden HARDOX 450
= Fahrerhausschutz **390,00 €**

* Oberes Lochblechgitter 500mm **250,00 €**

* Oberes mechanisches abklappbares
Lochblechgitter 500mm **690,00 €**

* getunnelte Container ca. 450mm **490,00 €**

* hydraulische Netzabdeckung **4.500,00 €**

* Kombiklappe (französische Heckklappe)
Zweiflügelig zum Öffnen, nach oben pendelbar
750 - 1500mm Bordwand **590,00 €**

* Überfahrbare Kombiklappe nach oben pendelbar
+ federunterstützte abklappbare Rampe bis 10t
Bis 750mm Bordwand **990,00 €**
hydraulisch nach oben öffnend **1.990,00 €**

*** hydraulische Heckklappe
750 - 1750mm Bordwand **2.290,00 €**
2000 - 2400mm Bordwand **2.490,00 €**
zusätzlich 2 Türen integriert **690,00 €**

* hydraulische Volumenheckklappe (2-3m³)
inkl. Senk- und Hubdrossel 2 Schnellkuppler
2000 - 2400mm Bordwand **2.990,00 €**

* Abrollplane + 2 Steigleiter + Reeling + Ratschen
links oder rechts angeschlagen - Farbe nach Wunsch
4500 - 5750mm Containerlänge **1.190,00 €**
6500 - 7000mm Containerlänge **1.390,00 €**

* Unterzug DIN Norm 30722 - 2 UNP 22000kg GG
4500 - 5750mm Containerlänge **390,00 €**
6500 - 7000mm Containerlänge **490,00 €**

* Kornschieber mit Einhebelverriegelung **390,00 €**

* Eingelassene Zurrösen 2500kg Stck. **59,00 €**

**Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**